Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

č.: 1/2020

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	**Obec Sokoľ**
Sídlo:	Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ
V zastúpení:	Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce
IČO:	00324752
DIČ:	202 124 5039
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Telefón:	055 / 729 04 68
E-mail:	starosta.sokol@gmail.com

(ďalej len „objednávateľ")

a

Zhotoviteľ:	**Karol Anďal**
Sídlo:	Veterná 273/4, 044 31 Sokoľ
V zastúpení:	Karol Anďal, majiteľ
IČO:	50 138 847
DIČ:	104 696 98 69;
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	SK45 0900 0000 0051 1091 9299.
Telefón:	+421 917 641 435
E-mail:	karolandal39@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ")

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva"

Preambula

Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ.

Východiskové podklady a údaje

1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 17.02.2020.
2. Východiskové údaje: Názov zákazky: **„Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť"**.

I.
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa predmet plnenia v nasledovnom rozsahu:

1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavebné dielo s názvom: **„Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť"** (ďalej len "Dielo"): V členení:
   Objekt 1: Stavebné úpravy
   Objekt 2: Elektroinštalácia
   Objekt 3: Zdravotechnická inštalácia
   Všetko v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou zodpovedným projektantom Ing. Ondrej Saniszlo zo dňa 07/2018 a v súlade s Ohlásením drobnej stavby č. Ocú 500/2019 zo dňa 17.12.2019 v rozsahu určenom výkazom výmer, realizačným rozpočtom a v súlade s cenovou ponukou – položkovitým rozpočtom zo dňa 26.02.2020, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Po realizácii zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi okrem diela aj dokumentáciu, ktorá bude obsahovať všetky potrebné informácie k ďalšiemu užívaniu predmetu diela a prípadnej potrebnej oprave alebo rekonštrukcii.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri dodržaní všeobecne platných kvalitatívnych a technických podmienok.
4. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v zmysle ďalších zmien a doplnkov a § 28 vyhlášky č. 453/2000 v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.
6. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu.
7. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom a investorom diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takým oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

II. Cena diela

1. Cena za dielo, ktoré je podľa čl. II. predmetom tejto zmluvy, je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena víťazná v uskutočnenom procese obstarávania.
2. Cena diela:

Bez DPH:	35 033,29 €
DPH: 20%:	7 006,66 €
S DPH:	**42 039,95 €**

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za podmienok uvedených v tejto zmluve, dohodnutú cenu za dielo, ktorá je rozpočtovaná – fakturačná v prílohe ZoD a je neoddeliteľnou súčasťou ZoD ako príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet.
4. Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená cena zohľadňuje všetky náklady pre realizáciu uvedeného diela.
5. V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.
6. Cenu diela je možné zmeniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť prerokovaný a schválený objednávateľom a zároveň musí byť v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
7. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

III. Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi diela najneskoršie v termínoch uvedených v bode IV., 2.
2. **Termín realizácie:**
   Začiatok realizácie: 22.06.2020
   Koniec realizácie: 25.08.2020
3. Neplnenie termínov, ktoré zhotoviteľ po upozornení objednávateľom v primeranej lehote neodstráni, sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.

IV. Platenie diela

V oblasti platenia za vykonanie diela sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

1. Za vykonané práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť objednávateľovi jedinú a konečnú faktúru. Okrem náležitostí uvedených v zmluve, bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery a jednotkové

ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania.

2. Faktúra bude obsahovať potrebné náležitosti daňového dokladu. Jej súčasťou bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný oboma zmluvnými stranami, originál protokolu o odovzdaní a prevzatí zmluvného diela.
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej vystavenia objednávateľovi.
4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.
5. Zmluvné strany sa dohodli na zádržnom vo výške 10% z ceny diela bez DPH, ktoré bude slúžiť objednávateľovi na prípadné odstránenie vád a nedorobkov, ktoré sa počas realizácie stavby vyskytnú. Zádržné sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť najneskôr do 14 dní po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela, ktoré nebránia užívaniu stavby.
6. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť nezávislé posúdenie / odstránenie vád treťou osobou. Úhradu nárokov tretej osobe pri odstraňovaní vád týmto spôsobom znáša zhotoviteľ z prostriedkov zádržného.

V. Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje (ukončí) riadne v termíne určeného Objednávateľom podľa bodu 4.2. Zmluvy.
2. Objednávateľ pre finančné plnenie zmluvy plánuje využiť finančné zdroje z regionálneho príspevku Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu.
3. Objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa, že účinnosť zmluvy v prípade spolufinancovania z regionálneho príspevku je naviazaná na výsledky kontroly tohto zadávania zákazky zo strany poskytovateľa pomoci. Ak výsledok predmetnej kontroly verejného obstarávania nebude kladný, nie je splnená podmienka pre nadobudnutie účinnosti zmluvy a tým aj zverejnenia na úradnej tabuli a k plneniu zmluvy nemôže dôjsť. Ak objednávateľovi bude doručené oznámenie o negatívnom výsledku kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa príspevku, má objednávateľ právo odstúpiť od uzavretej zmluvy. O výsledku kontroly bude objednávateľ informovať zhotoviteľa do 3 pracovných dní od doručenia oznámenia o výsledkoch kontroly.
4. Od zmluvy má objednávateľ právo odstúpiť aj v takom prípade, ak objednávateľovi nebude poskytnutý nenávratný regionálny príspevok z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu podľa zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku č. 63/2020.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
6. Pri odovzdaní staveniska Objednávateľ vyčlení pre Zhotoviteľa miestnosť pre sklad materiálu a náradia, určí body napojenia elektrickej energie a studenej vody. Zabezpečenie podružného merania spotrebovanej elektrickej energie na základe dohody. Spotrebované média výlučne na účely predmetu diela bude hradiť Objednávateľ. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade zabratia verejného priestranstva príslušné povolenia a bude hradiť náklady s tým vzniknuté.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky.
8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
9. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo za predpokladu splnenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade so záväznými normami platných v Slovenskej republike.
11. Za škody vzniknuté haváriou počas zhotovovania diela, ktorá nie je zapríčinená objednávateľom zodpovedá zhotoviteľ.
12. Opatrenia z hľadiska BOZP ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác zabezpečuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vykonať také opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie žiakov ani pedagogických i nepedagogických zamestnancov základnej školy a škôlky (aj keď sa požaduje realizácia diela v čase školských prázdnin).
13. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu / tovaru určeného na zhotovenie diela, ako aj za zranenie a usmrtenie osôb, ku ktorým dôjde počas alebo v dôsledku vykonávania prác v rámci tejto zmluvy o dielo.
14. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. II tejto zmluvy.
15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a subdodávateľov.
16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
17. Zhotoviteľ nesmie obmedzovať svojimi prácami premávku na verejných komunikáciách a chodníkoch.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyčistiť prístupové komunikácie, ak boli znečistené činnosťami súvisiacimi s realizáciou diela.
19. Zhotoviteľ je povinný priebežne počas realizácie prác odstraňovať z pracoviska na vlastné náklady všetky obaly, prepravky a tiež zvyšky materiálov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený vykonať tieto práce a má právo vzniknuté náklady odpočítať zhotoviteľovi z fakturácie.
20. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela.
21. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané objednávateľom prevzaté až po jeho úplnom dokončení bez závad a nedorobkov. V prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
22. Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom podpisu zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma stranami.

VI. Spolupráca objednávateľa a zhotoviteľa na stavbe

1. Objednávateľ určuje za svojho zástupcu MARIAN GÁBOR .
2. Poverený zástupca objednávateľa zastupuje objednávateľa pri kontrole vykonaných prác, pri ich potvrdzovaní, ako i pri preberaní ukončovaného diela.
3. Poverený zástupca objednávateľa má právo dávať zhotoviteľovi príslušné pokyny pri vykonaní prác ako aj v prípade ohrozenia života alebo diela, prípadne priľahlého majetku a zhotoviteľ je povinný ich rešpektovať.
4. V prípade, že zhotoviteľ odmietne vykonať príkaz povereného zástupcu objednávateľa v určenom termíne, objednávateľ je oprávnený zamestnať a zaplatiť iné osoby, aby takýto príkaz vykonali. Všetky z toho vyplývajúce náklady musí uhradiť objednávateľovi, alebo ich objednávateľ môže odpočítať z akejkoľvek fakturovanej čiastky na ktorú má, alebo bude mať zhotoviteľ nárok.
5. Poverený zástupca objednávateľa má právo žiadať zhotoviteľa, aby ihneď odvolal z pracoviska zamestnanca, ktorý si neplní svoje povinnosti, alebo podľa jeho názoru sa chová nesprávne, svojim správaním ohrozuje riadne pokračovanie prác svojich spolupracovníkov alebo iných zúčastnených na realizácii diela. Takýto zamestnanec musí byť v čo najkratšej dobe nahradený iným.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť ochranné pracovné prostriedky v súlade s predpismi BOZP.
7. Zástupca objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať zamestnancov k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko danému zamestnancovi zhotoviteľa. Okrem toho má objednávateľ právo uplatniť u zhotoviteľa jednorázovú zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v článku XI., ods. 4, za každý pozitívny výsledok skúšky, alebo odmietnutie sa podrobiť skúške, ako aj v prípade, že zamestnanci zhotoviteľa počas, alebo po pracovnej dobe hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa. V prípade zistenia takéhoto stavu je objednávateľ oprávnený požadovať odpočet zmluvných pokút vo faktúre.
8. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za straty alebo škody na majetku, zranenia osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môže nastať počas vykonávania prác uvedených v predmete plnenia a ako ich dôsledok.

VII. Bezpečnosť a ochrana pri práci (BOZP), ochrana životného prostredia (OŽP) a ochrana pred požiarmi (OPP)

1. Zhotoviteľ zabezpečí vlastný dozor a sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracovisku v súlade s ustanoveniami § 146 a § 147 Zákonníka práce a zodpovedá za jej dodržiavanie po celý čas vykonávania prác. Zhotoviteľ pri použití technických zariadení, vyhradených technických zariadení zabezpečí ich minimálnu bezpečnostnú úroveň.
2. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti a prípadné nebezpečia alebo riziká, ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky, bezpečnému stavu technických zariadení a objektov alebo k ohrozeniu zdravia a života zamestnanca objednávateľa alebo ďalších osôb.
3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti, pri ktorých hrozí nebezpečie vzniku požiaru, zodpovedá za zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti pri týchto činnostiach.
4. Zhotoviteľ je povinný za to, aby nedošlo k porušeniu povinností, ktoré vyplývajú z právneho poriadku, predpisov, nariadení štátnych a miestnych orgánov.

VIII. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v súlade s touto zmluvou preberacím protokolom s podpismi obidvoch zmluvných strán a stavebného dozoru.
2. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzky (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
3. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedorobky uvedené v Zápise o odovzdaní a prevzatí, riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých v zápise objednávateľom a investorom diela, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady, nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

IX. Záručná doba

1. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe v trvaní 60 mesiacov , ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi preberacím protokolom.
2. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa č. I.tejto zmluvy.
3. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a plynie znovu po odstránení vady.

4. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

X. Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu za omeškanie, ak nedodrží termín dokončenia diela v dohodnutom termíne, vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, maximálne 10 % z ceny diela. Objednávateľ môže túto sumu odpočítať z faktúry zhotoviteľa.
2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry v zmluvnom termíne môže zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania.
3. Zmluvnú pokutu ako aj nároky na náhradu škody môže objednávateľ odrátať zhotoviteľovi z ním vystavenej faktúry
4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov má objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou.
   a) za nepoužívanie osobných ochranných prostriedkov 50 Eur za každého zamestnanca a každý zistený nedostatok,
   b) za používanie alkoholických nápojov 50 Eur za každého zamestnanca,
   c) za neoprávnené používanie technických zariadení a vyhradených zariadení bez platných užívacích osvedčení 50 Eur za každý prípad.
5. Náklady vzniknuté nekvalitou vykonanej práce znáša zhotoviteľ v plnej výške.

XI. Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
2. V prípade bezdôvodného odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa znáša zhotoviteľ všetky náklady, ktoré objednávateľovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy, výberom nového zhotoviteľa a v súvislosti s nedodržaním termínu realizácie diela.
3. Obe strany majú nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
   - konkurzné konanie alebo likvidácia jednej zo zmluvných strán,
   - nedodržanie písomne určeného náhradného termínu na splnenie záväzku voči druhej strane,
   - opakované neplnenie podmienok tejto zmluvy.

XII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení.
2. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom.
3. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním Diela a poskytovaním kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetného Diela a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
5. Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas šiestich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
6. Oprávnení zamestnanci sú najmä:
   a) Riadiaci orgán / Sprostredkovateľský orgán a ním poverené osoby,
   b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
   c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikovaný orgán a nimi poverené osoby,
   d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
   e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ

7. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu podpisujú dobrovoľne, nie v tiesni, ani pod nátlakom a pri plnom vedomí. Zmluvné strany ďalej prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, a že bezvýhradne súhlasia so všetkými jej bodmi.
8. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
9. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
   Príloha č. 1 – Položkovitý rozpočet
   Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov

Za objednávateľa:

V Sokoli dňa .....

.....
Ing. Ľuboš Šuca,
starosta obce

Za zhotoviteľa:

V Sokoli dňa .....

.....
Karol Anďal,
majiteľ

Informácia o subdodávateľoch, ktorí sa majú podieľať na dodaní plnenia

Zhotoviteľ:	**Karol Anďal**
Sídlo:	Veterná 273/4, 044 31 Sokoľ
V zastúpení:	Karol Anďal, majiteľ
IČO:	50 138 847

Názov zákazky: „Úprava dispozície kuchyne pre MŠ v obci Sokoľ a zriadenie priestorov pre klubovú činnosť"

1. Obchodné meno, adresa a sídlo subzhotoviteľa	Podiel na plnení v %
Bez subzhotoviteľov	
.....	.....

V Sokoli dňa .....

.....
Karol Anďal, majiteľ

KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER

Stavba:	OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ UPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ		
Objekt:	**Stavebné úpravy**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Sokoľ	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Sokoľ	IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	Karol Anďal	IČO:	50 138 847
		IČO DPH:	SK1046969869
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				21 543,79
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**21 543,79**
DPH základná	20,00%	z	25 852,55	4 308,76
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**25 852,55**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

ZADANIE

Stavba: **Oprava objektu ZŠ a MŠ Sokoľ**
Objekt: **Úprava dispozície kuchyne pre MŠ**

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: **Karol Anďal**
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1674,83**
1	011	311273121	Murivo nosné (m3) z tvárnic YTONG hr. 450 mm P2-350 PDK Lambda+, na MVC a maltu YTONG (450x249x599)	m3	0,284	135,00	38,34
2	011	317162102	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	4,000	14,00	56,00
3	011	317162103	Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1500 mm	ks	2,000	16,00	32,00
4	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG hr. 100 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (100x249x599)	m2	21,100	22,70	478,97
5	011	342272104	Priečky z tvárnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	32,220	27,20	876,38
6	014	349231811	Primurovka ostenia s ozubom z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm	m2	5,040	38,32	193,13
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**2970,17**
7	011	611464261	Vnútorná omietka stropov CEMIX, vnútorný štuk, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 2,5 mm, ozn. 033	m2	106,640	4,50	479,88
8	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	18,900	12,71	240,22
9	014	612451320	Oprava vnútorných cementových omietok stien v množstve opravovanej plochy nad 10 do 30 % hladkých	m2	93,960	3,00	281,88
10	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	106,640	7,00	746,48
11	011	632450291	Samonivelizačná podlahová stierka Baumit Nivello 30, triedy CT-C25-F7 , hr. 2 mm	m2	149,580	6,50	972,27
12	014	632451421	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	7,900	8,00	63,20
13	014	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	4,000	20,00	80,00
14	*553*	*5533198500*	*Zárubňa oceľová CgU 80x197x16cm P*	*ks*	*4,000*	*26,56*	106,24
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2011,42**
15	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	23,400	5,50	128,70
16	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	57,620	5,00	288,10

ZADANIE

Stavba: **Oprava objektu ZŠ a MŠ Sokoľ**
Objekt: **Úprava dispozície kuchyne pre MŠ**

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ: Spracoval: **Karol Anďal**
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
17	013	968061125	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	3,000	0,50	1,50
18	013	968072455	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	4,800	9,00	43,20
19	013	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	1,406	62,50	87,88
20	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm, -0,27000t	m2	8,100	5,63	45,60
21	013	971033641	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 300 mm, -1,87500t	m3	0,810	36,71	29,74
22	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	88,410	4,00	353,64
23	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	18,529	11,78	218,27
24	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	352,051	0,70	246,43
25	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	18,529	7,73	143,23
26	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	148,232	0,87	128,67
27	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	18,529	16,00	296,46
		99	**Presun hmôt HSV**				
28	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,299	30,00	308,97
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**2009,82**
29	711	711113202	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	78,630	3,80	298,79
30	*235*	*2353203200*	*Stierkové izolácie SANIFLEX, 12 kg, elastický tesniaci prostriedok do vlhka SCHOMBURG*	*kg*	*142,000*	*4,28*	607,76
31	711	711113302	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti za studena na zvislej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná	m2	93,960	3,80	357,05
32	*235*	*2353203200*	*Stierkové izolácie SANIFLEX, 12 kg, elastický tesniaci prostriedok do vlhka SCHOMBURG*	*kg*	*169,000*	*4,28*	723,32
33	*235*	*2353201300*	*Stierkové izolácie ASO-DICHTBAND 2000-S, 12 cm/50 m SCHOMBURG*	*m*	*0,090*	*3,00*	3,00
34	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	19,90	19,90
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**31,88**

ZADANIE

Stavba: **Oprava objektu ZŠ a MŠ Sokoľ**
Objekt: **Úprava dispozície kuchyne pre MŠ**

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ: Spracoval: **Karol Anďal**
Miesto: Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
35	764	764711191	Montáž oplechovania parapetov do rš 250 mm	m	1,400	6,00	8,40
36	*553*	*5537300198*	*Parapety vonkajšie oceľové lakoplastové LPL 0,6mm biele, dĺžky 6m, š.150mm, obj.č.370 MASLEN*	*m*	*1,400*	*14,70*	20,58
37	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	2,90	2,90
		766	**Konštrukcie stolárske**				**3402,49**
38	R	766 001	Montáž zásteny medzi WC	m2	6,200	21,60	133,92
39		*766 002*	*Dodávka atyp zásteny do WC, vrátane 2 ks vstavaných dverných krídel*	*m2*	*6,200*	*60,79*	376,90
40	766	766621001	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 600 mm x v. 600 mm	ks	1,000	24,00	24,00
41	*611*	*6114107100*	*Plastové okno H/B 600/600 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*92,67*	92,67
42	766	766621014	Montáž okien plastových jednodielnych so zasklením š. 800 mm x v. 1200 mm	ks	1,000	38,00	38,00
43	*611*	*6114109700*	*Plastové okno H/B 800/1200 mm SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné*	*ks*	*1,000*	*128,56*	128,56
44	766	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	21,600	10,00	216,00
45		*766 001*	*Dodávka dverí - plastové vchodové s nadsvetlíkom 800x2800 mm*	*ks*	*3,000*	*658,00*	1974,00
46	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	2,000	7,00	14,00
47	*611*	*6116017100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa vrátane kovania*	*ks*	*2,000*	*153,76*	307,52
48	766	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	2,000	6,00	12,00
49	*611*	*6119000980*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=300mm biela, mramor, buk, zlatý dub*	*m*	*1,400*	*13,00*	18,20
50	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	66,72	66,72
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**3094,34**
51	771	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	78,630	18,00	1415,34
52	*597*	*5978650320*	*Dodávka keramickej dlažby 300x300 mm*	*m2*	*86,493*	*16,70*	1444,43
53	771	7715897952	ESTRICHGRUND	m2	78,630	1,84	144,44
54	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,000	90,13	90,13

ZADANIE

Stavba: **Oprava objektu ZŠ a MŠ Sokoľ**
Objekt: **Úprava dispozície kuchyne pre MŠ**

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval: **Karol Anďal**
Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		776	**Podlahy povlakové**				**1036,93**
55	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z pásov PVC bez podkladu z pásov	m2	70,950	5,38	381,43
56	*284*	*2841291510*	*Podlaha PVC*	*m2*	*78,045*	*8,01*	625,30
57	775	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	30,20	30,20
		781	**Dokončovacie práce a obklady**				**3114,34**
58	771	781445212	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 200x250 mm	m2	93,960	17,11	1607,66
59	*597*	*5978650620*	*Obklad keramicky 200x250 mm*	*m2*	*103,356*	*13,70*	1415,98
60	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,000	90,71	90,71
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				
61	784	784430913	Oprava, maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na hrubozrnný podklad na schodisku výšky do 3, 80 m	m2	497,000	3,80	1888,60

Celkom 21543.79

KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ UPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ

Objekt: **Elektorinštalácia**

JKSO: KS:
Miesto: Sokoľ Dátum:

Objednávateľ: Obec Sokoľ IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: Karol Anďal IČO: 50 138 847
IČO DPH: SK1046969869

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 704,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**5 704,26**
DPH základná	20,00%	z	6 845,11	1 140,85
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**6 845,11**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA VÝKAZ-VÝMER

Stavba:

Objekt: **Elektorinštalácia**

Miesto:	Sokoľ	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Sokoľ	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Karol Anďal	Spracovateľ:	Karol Anďal

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**5 704,26**
HSV - Práce a dodávky HSV	
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	398,26
21-M - Elektromontáže	5 306,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **5 704,26**

VÝKAZ-VÝMER

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ UPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ

Objekt: **Elektroinštalácia**

Miesto: Sokoľ Dátum:

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **5 704,260**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 398,260

1	K	971033441	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 25 m2 hr.do 300 mm, -0,14600t	ks	12,000	6,800	81,600
2	K	973031616	Vysekanie kapsy pre klátiky a krabice, veľkosti do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	42,000	0,730	30,660
3	K	974032841	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 2,5 cm, šírky 4 cm -0,00180t	m	70,000	3,400	238,000
4	K	974042534	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 50 mm a šírky do 150mm, -0,01600t	m	10,000	4,800	48,000

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže 5 306,000

5	K	210010005	Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 23-36, uložená pod omietkou resp. pevne	m	80,000	0,65	52,000
6	M	*3450722700*	*Rúrka PVC 2336*	*m*	*80,000*	*0,45*	36,000
7	K	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	42,000	0,80	33,600
8	M	*3450906510*	*Krabica KU 68-1901*	*ks*	*42,000*	*0,10*	4,200
9	K	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	15,000	6,50	97,500
10	M	*3450927000*	*Krabica 6455-11 acid*	*ks*	*15,000*	*2,10*	31,500
11	K	210011310	Osadenie polyamidovej príchytky HM 8 do tvrdého kameňa, jednoduchého betónu a železobetónu	ks	50,000	0,68	34,000
12	M	*345265987*	*HM8*	*ks*	*50,000*	*0,10*	5,000
13	K	210020121	Káblový výložník závesný - montáž (záves 36/36/4, výl. 30/30/3 mm) 2 x 200 až 400 mm	ks	18,000	1,20	21,600
14	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	62,000	0,42	26,040
15	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	0,37	3,700
16	K	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	5,000	0,52	2,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	210100101	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm2	ks	4,000	0,75	3,000
18	M	*3452105500*	*G-Káblové oko CU 10x10 KU-L*	*ks*	*4,000*	*0,40*	1,580
19	K	210110040	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	6,000	1,30	7,800
20	M	*3450201210*	*Spínač 1 IP20*	*ks*	*6,000*	*2,40*	14,400
21	K	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,000	1,37	6,850
22	M	*3450201270*	*Spínač 1 IP44*	*ks*	*5,000*	*2,40*	12,000
23	K	210110044	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitý prep.stried. - radenie 6	ks	2,000	3,20	6,400
24	M	*3450202950*	*Spínač 6 IP20*	*ks*	*2,000*	*3,80*	7,600
25	K	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	6,000	1,62	9,720
26	M	*3450201520*	*Spínač 6 IP44*	*ks*	*6,000*	*2,84*	17,040
27	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	21,000	2,82	59,220
28	M	*3450317700*	*Zásuvka 230V IP44*	*ks*	*21,000*	*2,43*	51,030
29	K	210111011	3-fáz. zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 400 V	ks	2,000	2,78	5,560
30	M	*3450317700*	*3-fáz. Zásuvka 400V,16A, IP44*	*ks*	*2,000*	*2,87*	5,740
31	K	1838694716	Svietidlá stropné LED	ks	23,000	12,60	289,800
32	M	*1431824720*	*Svietidlo ANCORA LED I1237AM771.LED1-PM, IP65*	*ks*	*23,000*	*24,60*	565,800
33	K	1838694716	Svietidlá stropné LED	ks	6,000	12,60	75,600
34	M	*1431824840*	*Svietidlo stropné/nástenné LED min.12W, IP44*	*ks*	*6,000*	*27,78*	166,680
35	K	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	6,000	2,89	17,340
36	M	*3544247905*	*Bernard svorka zemniaca ZSA 16, obj. č. 72;bleskozvodný a uzemňovací materiál*	*ks*	*6,000*	*0,55*	3,300
37	M	*3544247910*	*Páska CU, obj. č. 66;bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5m*	*ks*	*6,000*	*0,42*	2,520
38	K	210220301	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	45,000	1,12	50,400
39	M	*34103502021*	*CY6*	*m*	*45,000*	*0,65*	29,250
40	K	210220316	Uzemňovacie vedenie na povrchu ECu 57F25 pásovina	m	*1,000*	1,08	1,080
41	M	*3544231650*	*Uzemňovacia pásovina - med ECu 57F25 označenie 25 x 3 mm ZIN HRONSKY BENADIKT*	*kg*	*1,000*	*8,37*	8,370
42	K	210021011-1	Zhotovenie profilových a kruhových otvorov v plechu o hrúbke do 4 mm kruhové	ks	*6,000*	1,80	10,800
43	K	2100256897 1	Ukončenie vodiča káblovým okom CU vr. zapojenia	ks	6,000	1,13	6,780
44	M	*3456265*	*Oko CU*	*ks*	*12,000*	*0,16*	1,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	210800140	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3Ax1,5	m	30,000	1,16	34,800
46	M	*3544227891*	*CYKY 3Ax1,5*	*m*	*30,000*	*0,48*	14,400
47	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	190,000	1,16	220,400
48	M	*3410350085*	*CYKY 3Cx1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*190,000*	*0,52*	98,800
49	K	210800147	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	240,000	1,16	278,400
50	M	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*240,000*	*0,72*	172,800
51	K	210800160	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	50,000	0,68	34,000
52	M	*3410350099*	*CYKY 5x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*50,000*	*1,80*	90,000
53	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	0,80	12,000
54	M	*3410350100*	*CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*15,000*	*3,06*	45,900
55	K	210800520	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 10	m	20,000	0,80	16,000
56	M	*3410350203*	*H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený*	*m*	20,000	*1,04*	20,800
57	K	210950101	Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti norme)	ks	12,000	0,24	2,880
58	M	*2830028200*	*Označovač káblov 1,5 - 4 mm2 "A" typ: J15A*	*ks*	12,000	*0,10*	1,200
59							0,000
60	K	MD	Mimostavenisková doprava, presun	%	7,000	40,00	280,000
61	K	MV	Murárske výpomoci, vyspravky	celok	1,000	400,00	400,000
62	K	PM	Podružný materiál	%	51,00	5,17	263,52
63	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	78,450	1,00	150,000
N00 - Rozvádzač RT							
64	K	01	Montáž RT - úprava R jest		1,000	107,000	107,000
65	M	*002*	*Rozvádzač úprava*		*1,000*	*780,000*	780,000
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							
66	K	HZS000110	Demontážne práce	celok	1,000	113,000	113,000
67	K	HZS000111	Inžinierska činnosť, projekt skutkového vyhotovenia	hod	15,000	8,660	129,900
68	K	HZS000112	Zaistenie vypinania, vypnuteho stavu	celok	1,000	84,880	84,880
69	K	HZS000114	Stavebno montažne práce najnarocnejsie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	celok	1,000	170,000	170,000

KRYCÍ LIST VÝKAZ-VÝMER

Stavba:	OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ UPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ		
Objekt:	**Zdravotechnická inštalácia**		
JKSO:		KS:	
Miesto:	Sokoľ	Dátum:	
Objednávateľ:	Obec Sokoľ	IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	Karol Anďal	IČO:	50 138 847
		IČO DPH:	SK1046969869
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				0,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**7 785,24**
DPH základná	20,00%	z	9 342,29	1 557,05
znížená	20,00%	z	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**9 342,29**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** Dátum a podpis: Pečiatka

ZADANIE

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ, ÚPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ
Objekt: Zdravotnotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ: Spracoval: Karol Anďal
Miesto: Sokoľ Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemné práce**				**425,11**
1	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	4,900	45,00	220,50
2	001	132301209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	3,430	2,00	6,86
3	001	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	1,220	3,00	3,66
4	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,830	3,00	5,49
5		*5815311000*	*Piesok technický netriedený hornobriežsky*	*t*	*3,220*	*50,00*	161,00
6	001	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1,840	15,00	27,60
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**57,60**
7	271	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,920	30,00	57,60
		8	**Rúrové vedenie**				**128,00**
9	271	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	9,000	1,00	9,00
10	*286*	*2861100700*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 125x 3.1x1000mm*	*ks*	*7,000*	*6,00*	42,00
11	*286*	*2861100200*	*Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 110x 3.0x1000mm*	*ks*	*15,400*	*5,00*	77,00
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1166,00**
109	013	971033161	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 600 mm, -0,00200t	ks	2,000	16,00	32,00
104	013	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr.panelu 150mm stenovou pílou -0,01800t	m	17,500	63,00	1102,50
111	013	974031147	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	9,000	3,50	31,50
		99	**Presun hmôt HSV**				**81,53**
16	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,261	25,00	81,53
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				

ZADANIE

Stavba: OPRAVA OBJEKTU ZŠ a MŠ SOKOĽ, ÚPRAVA DISPOZÍCIE KUCHYNE PRE MŠ
Objekt: Zdravotnotechnická inštalácia

Objednávateľ: Obec Sokoľ
Zhotoviteľ: Spracoval: Karol Anďal
Miesto: Sokoľ Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		713	**Izolácie tepelné**				**30,00**
19	713	713482302	Montaž trubíc MIRELON hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	20,000	0,00	0,00
20	*283*	*2837710400*	*MIRELON izolácia 22/13"*	*m*	*20,000*	*1,50*	*30,00*
27	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	0,00	0,00
		721	**Zdravotech. vnútorná kanalizácia**				**264,30**
29	721	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	1,500	12,00	18,00
130	721	721171808	Demontáž potrubia z novodurových rúr odpadového alebo pripojovacieho nad 75 do D114, -0,00198 t	m	4,000	0,00	0,00
30	721	721172109	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 110x2, 2	m	5,500	8,50	46,75
31	721	721173204	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40x1, 8	m	3,000	6,00	18,00
32	721	721173205	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	6,000	6,60	39,60
34	721	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	2,00	4,00
35	721	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	8,000	2,10	16,80
36	721	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	3,000	3,00	9,00
105	721	721212403	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	4,000	6,98	27,90
41	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	38,500	0,50	19,25
107	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	15,000	0,60	9,00
43	721	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%		0,00	0,00
44		*pc 02*	*Kondenzacny lievik T 517*	*ks*	*1,000*	*20,00*	20,00
106	721	PC7	Podlahova vpust HL 317	ks	3,000	12,00	36,00
132	721	PC8	Podlahova vpust HL 510 NPr DN50 s nerezovou mriezkou	ks	1,000	0,00	0,00
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**1520,20**
108	721	722172111	Potrubie z plastických rúr PP D20/2.8 - PN16, polyfúznym zváraním	m	84,000	5,30	445,20
133	721	722172112	Potrubie z plastických rúr PP D25/3.5 - PN16, polyfúznym zváraním	m	33,000	6,80	224,40
134	721	722172113	Potrubie z plastických rúr PP D32/4.4 - PN16, polyfúznym zváraním	m	32,000	9,20	294,40
51	721	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	23,000	4,00	92,00